



Skladby konstrukcí:
_do konstrukcí nebyly provedeny sondy; projektová dokumentace je převzata z původní dokumentace zpracované v r.2014 firmou VS projekt; je předpoklad, že nosné konstrukce a souvrství podlah jsou v dobrém stavu, bude ověřeno sondou případně během realizace !

S1/ 01 stěrka v garáži (m.č. 1.09):
(stávající betonovou mazaninu odstranit včetně podkladních vrstev do hloubky cca -0,8m pod úroveň původní podlahy)
_10mm samonivelační a vyrovnávací stěrka dle výrobce (např. Ceresit CN 76)
_penetrace / přechodový můstek dle výrobce
_120mm bet. mazanina + mřížová vyztužující tkanina
_1mm separační folie
_80mm tepelná izolace z XPS, pevnost v tlaku 300 kPa
_8mm hydroizolační souvrství z asfaltových pásů, 2x asf. pás a penetrační nátěr
_150mm podkladní beton
_300mm drcené kamenivo 16-32mm
_zhuťněný podklad Edef dle statického výpočtu, případně bude určeno v rámci dozoru

S1/ 02 podlaha z vinyly (m.č. 1.06a, 1.06b):
(stávající podlahová krytina - lino bude odstraněna včetně lepidla, bude zkontrolován stav podkladní vrstvy, na stávající souvrství bude položena nová vinylová krytina)
_2mm vinylová podlahová krytina
_lepidlo dle výrobce vhodné pro vinylové podlahy
_penetrace
_předpokládáné stávající zachovávané souvrství:
_70mm bet. mazanina
_hydroizolační souvrství z asfaltových pásů
_100mm podkladní beton
_100mm šterkový náryp

Legenda:	
	stávající konstrukce
	bourané konstrukce
	nové konstrukce
	nové výplně otvorů
	nové ocelové konstrukce
	nové klempířské výrobky
	překlady
	nenosné zdivo z pórobetonových tvárnic tl. 150mm, pevnost 2,8 N/mm2
	nosné zdivo z pórobetonových tvárnic tl. 300mm, pevnost 3,5 N/mm2

Legenda místností:								
ČÍSLO	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA [m²]	SVĚTLÁ VÝŠKA	STROP	STĚNY	PODLAHOVÁ KRYTINA	OZN.	POZNÁMKA
1.01	Kuchyňka	9,2	2,70	omítka	omítka	keramická dlažba	-	ker. soklik 80 mm
1.02	Předsíň	3,0	2,70	ditto	ditto	ditto	-	ker. obklad v. 1,8 m
1.03	WC	1,6	2,70	ditto	omítka / ker. obklad	ditto	-	ditto
1.04	Kancelář	15,0	2,70	ditto	omítka	lino	-	-
1.05	Kancelář	9,7	2,70	ditto	ditto	ditto	-	-
1.06a	Klubovna	21,5	2,70	ditto	ditto	vinyl	S1/02	soklik z vinylu v. 100 mm
1.06b	Archiv	4,1	2,70	ditto	ditto	ditto	S1/02	ditto
1.07	Vstupní chodba	6,3	2,70	ditto	ditto	keramická dlažba	-	ker. soklik 80 mm
1.08	Vstupní závětrí	2,8	2,70	ditto	ditto	ditto	-	ker. soklik 100 mm
1.09	Garáž - hasiči	29,4	3,26	ditto	ditto	beton. stěrka	S1/01	-
1.10	Sklad	25,6	3,6-7,1	krov	neomítnuté stěny	ditto	-	neomítnuté stěny
CELK. PLOCHA		128,2						

1. ETAPA

TATO DOKUMENTACE SLOUŽÍ K PROJEDNÁNÍ POVOLENÍ STAVBY
A NENAHRAŽUJE DOKUMENTACI PRO PROVEDENÍ STAVBY

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:		Ing. Jan Hrubý - Václavov 21, 789 01 Zábřeh - ČKAIT 1201763	
PROJEKTANT:		Ing. arch. Pavel Pecháček - Havlíčkovo nám. 250, 334 01 Přestice - IČ 88559980 - tel. 732808761 Ing. arch. Veronika Pecháčková - Havlíčkovo nám. 250, 334 01 Přestice - IČ 74823388 - tel. 728223330	
INVESTOR:	Obec Dražkov Dražkov č.p. 12, 336 01 Dražkov	OBEC / LOKALITA:	DRAŽKOV
AKCE:	Stavební úpravy OÚ Dražkov č.p. 12 - 1. etapa na pozemku parc. č. st. 16/1, k.ú. Dražkov	DATUM:	01/2019
OBSAH:	PŮDORYS 1.NP - NOVÝ STAV	STUPEŇ:	DSP
		FORMÁT:	4xA4
		MĚŘÍTKO:	1:50
		ČÍSLO PŘÍLOHY:	D.1.1.14